

御 見 積 書

お見積No. 0000300-00
2022年1月1日


旭硝建設株式会社 御中

金 額	¥6,400,000.- (NET ¥2,560,000.-)
法 定 福 利 費	¥112,055.- (お見積金額には法定福利費を含んでおりません)
物 件 名	(仮称) ASAHIセンタービル 新築工事*サンプル
納 期	お打合せによる
支 払 条 件	お打合せによる
お見積有効期限	3ヶ月

- 硝子建材業界を支えるソリューションカンパニー -

AGC AGCアメニテック株式会社
〒110-0015
東京都台東区東上野4-11-24
TEL 0120-03-4121
FAX 03-5806-6271
URL <http://www.agac.co.jp>

下記の通り、お見積りいたしました。
何卒、ご用命のほどよろしくお願ひ申し上げます。
法定福利費は施工作業員の社会保険料の事業主負担分です。
この見積書には消費税は含まれておりません。



<<硝子工事>>	一式	6,400,000	
【 総 合 計 】		6,400,000	NET 50%
法定福利費		112,055	
※クリーニングは別途です。			
※耐風圧検討によりXXXXXXXXガラスにてお見積り致しました。			
※商品の単価はサンプルとなります。			
※法定福利費の項目は非表示にすることもできます。			
※フォントは、ゴシック、明朝から選択することができます。			

見積条件書

(仮称) ASAHIセンタービル

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中

物件名：

新築工事*サンプル

お見積No.0000300-00

2022年1月1日

《下記条件にてお見積させて頂いております》

《何卒、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます》

【お見積条件】

①AW-1 透明フロート10ミリ 3000×3000は、耐風圧検討の結果、下記ガラスに変更しております。

詳しくは、添付資料（窓別 必要ガラス板厚計算【一般部】）をご参照下さい。

変更点：FL10 3000×3000 → F112 3000×3000

②ガラスシーリング目地幅は、6×6と致します。

③残材処理費・養生費・足場費用は別途となります。

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中 (仮称) ASAHIセンタービル 物件名：新築工事*サンプル お見積No.0000300-00 2022年1月1日 p. 1

記号	箇所	品名	寸法	数量	単価(円)	金額(円)	備考
		<<硝子工事>>					
AW-1	3	透明フロート 5ミリ	1200×1500	15 枚	11520	172800	01 飛 引違い <input type="checkbox"/>
		網入磨ガラス 6.8ミリ	1200×1500	6 枚	40680	244080	02 飛 FIX <input type="checkbox"/>
		Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	300×800	3 枚	30000	90000	01
		Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	1200×1500	15 枚	156600	2349000	01
		防犯合わせ(30mil)強化5+FL5	1200×1500	15 枚	20160	302400	01
		※サンプル_明細コメントを入力する事も出来ます。サンプル_明細コメントを入力する事も出来ます。サンプル					
CW-1	1	透明フロート 10ミリ	1240×2500	5 枚	60140	300700	01
		小口加工(荒摺) H1方	(板厚=10.0)	2 枚	4500	9000	
		小口加工(磨き) H2方	(板厚=10.0)	3 枚	18000	54000	
		突付目地シール 10×8		25.00 m	3500	87500	
GB-1	1	ガラスブロック(プレーン)145*145*95	10段 13列	1 ヶ所	169000	169000	03
		ブロック目地シリコン 10×10		73.05 m	1800	131490	
TPD-1	1	強化ドア透明 標準型 914*2134	914×2134	2 枚	214000	428000	
		ドアフレーム ヘアライン仕上					
01:シリコン 5×8 02:防火用シリコン 5×5 03:ブロック枠廻りシリコン 10×10 飛:飛散防止フィルム							

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中
 物件名：(仮称) ASAHIセンタービル 新築工事*サンプル
 お見積No.0000300-00 2022年1月1日 p. 2

記号	箇所	品名	寸法	数量	単価(円)	金額(円)	備考
2Fトイレ	2	ミラー 5ミリ 壁面/洗面	600× 800	6 枚	11184	67104	01
		01:シリコン 5× 8		567.60 m	900	510840	
		02:防火用シリコン 5× 5		64.80 m	2700	174960	
		03:ブロック枠廻りシリコン 10×10		14.26 m	2600	37076	
		飛散防止フィルム		37.80 m ²	11000	415800	
		【 小 計 】				5543750	
		運搬諸経費				831563	
		揚重費		2776.70 kg		27767	
		【 工 事 計 】				6403080	
		値 引 き				-3080	
		【 総 合 計 】				6400000	
		法定福利費				112055	
01:シリコン 5× 8							

(仮称) ASAHIセンタービル

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中

物件名：

新築工事*サンプル

お見積No.0000300-00

2022年1月1日

p. 1

品 名	面積ランク	数 量	単 価(円)	金 額(円)	備 考
<<硝子工事>>					
透明フロート 5ミリ	2.180㎡以下	27.00 ㎡	6400	172800	15枚
透明フロート 10ミリ	4.450㎡以下	15.50 ㎡	19400	300700	5枚
網入磨ガラス 6.8ミリ	2.180㎡以下	10.80 ㎡	22600	244080	6枚
Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	2.000㎡以下	27.00 ㎡	87000	2349000	15枚
Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	300× 800	3 枚	30000	90000	
防犯合わせ(30mil)強化5+FL5	2.000㎡以下	27.00 ㎡	11200	302400	15枚
強化ドア透明 標準型 914*2134	914× 2134	2 枚	214000	428000	
ガラスブロック(フレーション)145*145*95		130 個	1300	169000	
ミラー 5ミリ 壁面/洗面	1800×2400以内	2.88 ㎡	23300	67104	6枚
【主商品計】		117.53 ㎡		4123084	
小口加工(荒摺)	(板厚=10.0)	5.00 m	1800	9000	
小口加工(磨き)	(板厚=10.0)	15.00 m	3600	54000	
【素地加工計】				63000	
シリコン 5× 8		567.60 m	900	510840	

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中
 物件名：(仮称) ASAHIセンタービル 新築工事*サンプル
 お見積No.0000300-00 2022年1月1日 p. 2

品 名	面積ランク	数 量	単 価(円)	金 額(円)	備 考
防火用シリコン 5×5		64.80 m	2700	174960	
ブロック目地シリコン 10×10		73.05 m	1800	131490	
ブロック枠廻りシリコン 10×10		14.26 m	2600	37076	
突付目地シール 10×8		25.00 m	3500	87500	
				941866	
【シーリング計】					
飛散防止フィルム		37.80 m ²	11000	415800	
ドアフレーム ヘアライン仕上					
				5543750	
【小 計】					
運搬諸経費				831563	
揚重費		2776.70 kg		27767	
				6403080	
【工 事 計】					
値 引 き				-3080	
				6400000	
【総 合 計】					
法定福利費				112055	

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中 (仮称) ASAHIセンタービル 物件名：新築工事*サンプル お見積No.0000300-00 2022年1月1日 p. 1

記号	箇所	品名	寸法	数量	面積(m ²)/枚	面積(m ²)	シーリング：m/部位			付帯
		<<硝子工事>>								
AW-1	3	透明フロート 5ミリ	1200× 1500	15 枚	1.80	27.00	162.00	4W4H	01	飛
		網入磨ガラス 6.8ミリ	1200× 1500	6 枚	1.80	10.80	64.80	4W4H	02	飛
		Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	300× 800	3 枚	0.24	0.72	13.20	4W4H	01	
		Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	1200× 1500	15 枚	1.80	27.00	162.00	4W4H	01	
		防犯合わせ(30mil)強化5+FL5	1200× 1500	15 枚	1.80	27.00	162.00	4W4H	01	
		※サンプル_明細コメントを入力する事も出来ます。サンプル_明細コメントを入力する事も出来ます。サンプル								
CW-1	1	透明フロート 10ミリ	1240× 2500	5 枚	3.10	15.50	34.80	AUTO	01	
		小口加工(荒摺) H1方	(板厚=10.0)	2 枚						
		小口加工(磨き) H2方	(板厚=10.0)	3 枚						
		突付目地シール 10× 8		25.00 m						
GB-1	1	ガラスブロック(プレーン)145*145*95	10段 13列	1 ヶ所	2.73	2.73	14.26	AUTO	03	
		ブロック目地シリコン 10×10		73.05 m						
TPD-1	1	強化ドア透明 標準型 914*2134	914× 2134	2 枚	1.95	3.90				
		ドアフレーム ヘアライン仕上								
01:シリコン 5× 8 02:防火用シリコン 5× 5 03:ブロック枠廻りシリコン 10×10 飛:飛散防止フィルム										

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中
 (仮称) ASAHIセンタービル
 物件名：新築工事*サンプル
 お見積No.0000300-00
 2022年1月1日
 p. 2

記号	箇所	品名	寸法	数量	面積(m ²)/枚	面積(m ²)	シーリング：m/部位			付帯
2Fトイレ	2	ミラー 5ミリ 壁面/洗面	600× 800	6 枚	0.48	2.88	33.60	4W4H	01	
		じゅーりよ		2776.70 kg						
01:シリコン 5× 8										

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中
 物件名：(仮称) ASAHIセンタービル 新築工事*サンプル
 お見積No.0000300-00
 2022年1月1日
 p. 1

記号	箇所	品名	寸法	面積(m ²)	@材料原価	@施工原価	@材工原価	備考
			数量		材料原価	施工原価	材工原価	
		<<硝子工事>>						
AW-1	3	透明フロート 5ミリ	1200×1500 15枚	27.00	1800 27000	1800 27000	3600 54000	引違い <input type="checkbox"/>
		網入磨ガラス 6.8ミリ	1200×1500 6枚	10.80	6300 37800	2700 16200	9000 54000	FIX <input type="checkbox"/>
		Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	300×800 3枚	0.72	2000 6000	5000 15000	7000 21000	
		Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	1200×1500 15枚	27.00	9000 135000	7200 108000	16200 243000	
		防犯合わせ(30mil)強化5+FL5	1200×1500 15枚	27.00	27000 405000	7200 108000	34200 513000	
※サンプル_明細コメントを入力する事も出来ます。サンプル_明細コメントを入力する事も出来ます。サンプル								
CW-1	1	透明フロート 10ミリ	1240×2500 5枚	15.50	9300 46500	6200 31000	15500 77500	
		小口加工(荒摺) H1方	(板厚=10.0) 2枚		500 1000	500 1000	1000 2000	
		小口加工(磨き) H2方	(板厚=10.0) 3枚		1000 3000	1000 3000	2000 6000	
		突付目地シール 10×8	25.00 m		1000 25000	500 12500	1500 37500	
GB-1	1	ガラスブロック(プレーン)145*145*95	10段 13列 1ヶ所	2.73	50000 50000	30000 30000	80000 80000	
		ブロック目地シリコン 10×10	73.05 m		500 36525	500 36525	1000 73050	
TPD-1	1	強化ドア透明 標準型 914*2134	914×2134 2枚	3.90	70000 140000	30000 60000	100000 200000	
		ドアフレーム ヘアライン仕上						

■■■原価表【明細書】■■■

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中

(仮称) ASAHIセンタービル
物件名：新築工事*サンプル

お見積No.0000300-00

2022年1月1日

p. 2

記号	箇所	品名	寸法		面積(m ²)	@材料原価		@施工原価		@材工原価		備考
			数量			材料原価		施工原価		材工原価		
2Fトイレ	2	ミラー 5ミリ 壁面/洗面	600× 6	800 枚	2.88	3000 18000		1000 6000		4000 24000		
		01：シリコン 5× 8	567.60 m			300 170280		300 170280		600 340560		
		02：防火用シリコン 5× 5	64.80 m			1000 64800		500 32400		1500 97200		
		03：ブロック枠廻りシリコン 10×10	14.26 m			1000 14260		500 7130		1500 21390		
		飛散防止フィルム	37.80 m ²			3000 113400		2000 75600		5000 189000		
		【小計】			117.53	1293565		739635		2033200		
		運搬諸経費								166313		
		じゅーりよ	2776.70 kg									
		【総合計】			117.53	1293565		739635		2199513		

■■■原価表【明細書】■■■

(仮称) ASAHIセンタービル

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中

物件名： 新築工事*サンプル

お見積No.0000300-00 2022年1月1日 p. 1

品名	面積ランク	数量	@材料原価	@施工原価	@材工原価	備考
			材料原価	施工原価	材工原価	
<<硝子工事>>						
透明フロート 5ミリ	2.180㎡以下	27.00 ㎡	1000 27000	1000 27000	2000 54000	15枚
透明フロート 10ミリ	4.450㎡以下	15.50 ㎡	3000 46500	2000 31000	5000 77500	5枚
網入磨ガラス 6.8ミリ	2.180㎡以下	10.80 ㎡	3500 37800	1500 16200	5000 54000	6枚
Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	2.000㎡以下	27.00 ㎡	5000 135000	4000 108000	9000 243000	15枚
Low-E複層ガラス LOWE5+A6+FL5	300× 800	3 枚	2000 6000	5000 15000	7000 21000	
防犯合わせ(30mil) 強化5+FL5	2.000㎡以下	27.00 ㎡	15000 405000	4000 108000	19000 513000	15枚
強化ドア透明 標準型 914*2134	914× 2134	2 枚	70000 140000	30000 60000	100000 200000	
ガラスブロック(フレーション) 145*145*95	10段 13列	1 ケ所	50000 50000	30000 30000	80000 80000	
ミラー 5ミリ 壁面/洗面	600× 800	6 枚	3000 18000	1000 6000	4000 24000	
【主商品計】		117.53 ㎡	865300	401200	1266500	
小口加工(荒摺)	(板厚=10.0)	5.00 m	200 1000	200 1000	400 2000	
小口加工(磨き)	(板厚=10.0)	15.00 m	200 3000	200 3000	400 6000	
【素地加工計】			4000	4000	8000	
シリコン 5× 8		567.60 m	300 170280	300 170280	600 340560	

■■■原価表【集計表】■■■

お得意先名：旭硝建設株式会社 御中
 物件名：(仮称) ASAHIセンタービル 新築工事*サンプル
 お見積No.0000300-00 2022年1月1日 p. 2

品名	面積ランク	数量	@材料原価	@施工原価	@材工原価	備考
			材料原価	施工原価	材工原価	
防火用シリコン 5×5		64.80 m	1000 64800	500 32400	1500 97200	
ブロック目地シリコン 10×10		73.05 m	500 36525	500 36525	1000 73050	
ブロック枠廻りシリコン 10×10		14.26 m	1000 14260	500 7130	1500 21390	
突付目地シール 10×8		25.00 m	1000 25000	500 12500	1500 37500	
【シーリング計】			310865	258835	569700	
飛散防止フィルム		37.80 m ²	3000 113400	2000 75600	5000 189000	
ドアフレーム ヘアライン仕上						
【小計】			1293565	739635	2033200	
運搬諸経費					166313	
じゅーりよ		2776.70 kg				
【総合計】			1293565	739635	2199513	

■■■原価表【集計表】■■■